



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO do Centro de Saúde (Reforma e Ampliação), localizado na Rua Rio Branco ,Centro, em Itajobi - SP.

Proprietário - **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ - SP.**
GILBERTO ROZA

01-DEMOLIÇÕES DE PAREDES (ARQUIVO/WC DEFICIENTE)- as demolições devem seguir os procedimentos das normas técnicas para evitar eventuais acidentes, com funcionários devidamente capacitados para execução de tal serviço.

02- FUNDAÇÕES – (CONSTRUÇÃO DE PAREDES- WCS/ BALCÃO DE ENTRADA/ LIXO CONTAMINADO/NÃO CONTAMINADO E SALA DE ARQUIVO)-.....: em alvenaria de tijolos assentados com argamassa de cal e areia no traço 1:4, pousadas sobre vigas baldrame , sobre brocas (na profundidade de acordo com a sondagem feita em loco) em valas devidamente apiloadas cuja profundidade nunca será inferior á 0,80m a contar do perfil natural do terreno.

03 - ELEVAÇÕES -(CONSTRUÇÃO DE PAREDES- WCS/ BALCÃO DE ENTRADA/LIXO CONTAMINADO NÃO CONTAMINADO E SALA DE ARQUIVO).....: em alvenaria de tijolo maciço/ bloco cerâmico assentados com a argamassa acima, serão executadas com as dimensões e alinhamentos constantes do projet As fiadas serão niveladas,, alinhadas e prumadas. Os cantos e ligações das paredes deverão ficar bem amarradas e as juntas serão contrafiadas no sentido vertical.

04- PISOS CERÂMICOS (Sala de espera , Arquivo Novo, Recepções , Lixo Contaminado e Não Contaminado e Sala dos Motoristas , Central de Ambulância WCs).. piso .cerâmico PI5 resistência química A com argamassa colante industrializada).

05- FÔRRO (SALA DE ARQUIVO E ÁREA SALA DE ESPERA e SALA CENTRAL AMBULÂNCIA E SALA DOS MOTORISTAS)..... laje pré moldada de acordo com as especificações do fabricante.)

06 - COBERTURA DE POLICARBONATO(ENTRADA PRONTO SOCORRO E CIRCULAÇÃO CENTRAL DE AMBULÂNCIA)cobertura em polycarbonato em arco e estrutura metálica pintada nas duas faces. ; na parte novada sala de espera e sala de arquivo (cobertura laje) será feita com telha de fibrocimento perfil ondulado 8 mm.

07 - REVESTIMENTO.....: serão com argamassa de cal e areia no traço 1:4, pastilhas 10x10 cm nos balcões de atendimento e azulejos brancos até o teto 20x20cm em WCs Deficiente e Wc Feminino e Wc Masculino.

08 - ESQUADRIAS.....: em de ferro com vidro 4mm para receber pintura e portas de ferro com vidro para área de lixo contaminado não contaminado e a portas internas (WCs) de madeira, corrimãos para rampas de acesso em aço inoxidável e gradil (sala de espera) em ferro para pintura, recepção com vidros temperados 10mm nas portas e janelas e vidro temperado serigrafado 10mm na entrada do Pronto Socorro, ao lado da Sala de Arquivo.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 45.126.851/0001-13

09 - PINTURA.....: com tinta impermeável as paredes da circulação interna do prédio, as demais tinta látex lavável interna e externa, tinta esmalte nas esquadrias de ferro e as portas de madeira.

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA.....: executadas de conformidade com as com as normas técnicas vigentes tendo em vista as exigências particulares da Prefeitura e Cia Concessionária, caixas de inspeção, poste de entrada, caixa de relógio, etc.

11 - CALHAS E CONDUTÔRES.....: de chapa galvanizadas, sendo os condutores em numero suficientes para o perfeito escoamento das águas pluviais.

Itajobi - SP., 04 de dezembro de 2.013.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ - SP.
GILBERTO ROZA

AUTOR DO PROJETO
JOSÉ JORGE FARÃO
Arquiteto e Urbanista
CAU A7532-9