



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**LOCAL: RUA CINCINATO BRAGA ESQUINA COM RUA CEARÁ -QUADRA 96-
VILA TIBÉRIO- ITAJOBÍ- SP.**

O presente memorial tem por objetivo o detalhamento do processo construtivo do serviço de Reforma do Prédio Centro Municipal de Educação (1ª Etapa), no Município de Itajobi-SP.

1-COBERTURA E REPAROS COBERTURA

A área Do Preparo dos Alimentos e Cozinha deverá ser coberta com o material reaproveitado retirado da área demolida (a cargo da Prefeitura) ,haverá reposições de telhas danificadas na parte interna do prédio- (sala de atividades etc), os mesmos deverão ser feito com telha galvanizada/galvalume 0,65mm com pintura na parte superior, e a área das marquises na entrada do prédio deverá ser feita com estrutura de aço sobre laje pintada nova e coberta com telhas de aço galvanizado/galvalume 0,65mm pintada na face superior (material novo) o fornecimento de material e mão de obra fica a cargo da empresa contratada. A pintura em toda telha existente e reformada dever ser executada pela empresa contratada.

2- RAMPA DE ACESSIBILIDADE

A rampa de acessibilidade deverá ser executada conforme projeto e deverá obedecer as normas da NBR 9050.

3 – CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA

A parede da área do prédio deve ser construída á uma altura de aproximadamente 5 metros, de tijolos de blocos cerâmicos de 20 cm devidamente assentados com argamassa de cal e areia no traço 1:4 , nivelados alinhados e aprumados, a parte da fundação da parede (viga baldrame) já é existente e deverá ser executada toda a parte em relação á estrutura com pilares e vigas de concreto armado , e posteriormente revestida chapisco e emboço desempenado .

4- ESQUADRIAS

As esquadrias (portas e janelas) serão de vidro temperado incolor 8mm e vidro temperado incolor 10mm com acabamento em alumínio, haverá portas de ferro com barra antipânico e vidro na entrada e lateral do prédio, haverá algumas portas de ferro, todas as esquadrias os componentes (fechaduras, alumínio, vidro , etc) estão inclusos na planilha orçamentária.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Deverão ser executados também os serviços de rodapé e soleiras das portas e janelas de granito conf . planilha.

5- PISO INTERNO DO PRÉDIO

Toda a área do prédio de aproximadamente 930,00m² deverá ser executada em concreto desempenado, e o piso será feito em concreto desempenado com máquina especializada em altura aproximada de 8 cm.

6-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) devem ser executadas , em todos os sanitários e cozinha /preparo de alimentos , a parte de acabamento deverá ser executada em uma outra etapa. As instalações hidráulicas devem ser executadas em conformidade com as com as normas técnicas vigentes tendo em vista as exigências particulares da Prefeitura e Cia Concessionária.

7- REVESTIMENTOS PAREDES

Deverá ser executada todo o revestimento de paredes existentes tanto da parte externa como da parte interna do prédio (CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO) , exceto sanitários que serão executados em uma outra etapa.

8-ÁREA EXTERNA (OUTROS)

Deverá ser feita a execução a calçada em volta do prédio.

Na entrada do prédio deverá ser executada a cobertura em vigas de eucalipto tratado com cobertura em policarbonato .

Os pilares da parte externa (fachada) serão executados em concreto armado.

As marquises do prédio deverão ser feitas em lajes pré-moldadas h=12cm e com uma platibanda em alvenaria de altura =1m chapiscada e rebocada E a cobertura em estrutura metálica coberta com telhas consideradas no item 1.

Itajobi, 05 de outubro de 2015.

Daniela Provazi

Engenheira Civil Prefeitura

Crea 5060833714

Prefeitura Municipal de Itajobi

Gilberto Roza

Prefeito Municipal