



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA :	Aplicação de Material em Recuperação de Estrada Vicinal				
LOCAL:	Estrada Vicinal Itajobi - Distrito de Vila Roberto				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
1	APLICAÇÃO DE MATERIAL :				
1.1	Mobilização e Desmobilização	VB	1,00	4.000,00	4.000,00
1.2	Canteiro de Obra	VB	1,00	6.000,00	6.000,00
1.3	Levantamento de pavimento Asfáltico 30cm	M2	7.410,00	4,70	34.827,00
1.4	Transporte de material levantado até 15 km em bota fora	M3	2.223,00	8,96	19.918,08
1.5	Preparo de base e Sub-Base em solo fino com compactação 95% do Proctor Normal	M3	1.926,60	7,62	14.680,69
1.6	Transporte de solo fino até 15 km	M3	1.926,60	9,63	18.553,16
1.7	Aplicação de Imprimação Impermeabilizante CM Imprimação - (sem material)	M2	7.410,00	2,44	18.080,40
1.8	Aplicação de Imprimadura Ligante RR2C-(sem material)	M2	7.410,00	1,20	8.892,00
1.9	Aplicação Manual e com acabadora de Concreto Asfáltico Usinado a Quente-(sem material)	M3	370,50	64,33	23.834,27
				R\$	148.785,60

Gilberto Augusto Motta

Engº. Civil - Crea 0600 936599

Lairto Luiz Piovezana Filho

Prefeito Municipal