



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CENTRO ALIMENTÍCIO "IOLANDA SAMBRANO"
LOCAL :RUA CINCATO BRAGA Nº 1.170 F - ITAJOBÍ- SP.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra em chapa galvanizada conforme os padrões exigidos.

Deverá ser instalado o Canteiro de Obras para a execução da Reforma e Adequação do Prédio da Cozinha Piloto, em chapa de madeira, para guarda de materiais e abrigo de funcionários.

Os empregados envolvidos na obra deverão estar trajados com equipamentos de segurança pessoal conforme as leis vigentes.

Deverá ser feita a demolições de alvenaria e concreto, retirada de beiral de telhado com madeiramento e de pisos existentes, esquadrias metálicas e de madeira, azulejos, forro de madeira, conforme indica o projeto arquitetônico.

FUNDAÇÕES :

Deverá ser feita a abertura de valas e brocas para os alicerces na profundidade de acordo com o terreno (sondagem), sendo o fundo bem apilado, as vigas baldrame e brocas serão de concreto armado fck 20 mpa de acordo com calculo estrutural próprio.

SUPERESTRUTURA :

As vigas, pilares e vergas serão de concreto armado fck 20 mpa de acordo com calculo estrutural próprio.

O forro será em lâminas de pvc de 200 mm de largura e espessura de 7 a 8 mm, fixadas em estrutura metálica de metalão.

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO :

As alvenarias de elevação serão de blocos cerâmicos 8 furos (bairros) e= 20 cm e 12,50 cm, de acordo com o projeto arquitetônico, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

As divisórias dos sanitários serão de ardósia polida e= 3 cm.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

COBERTURA :

A estrutura de cobertura do pátio será de estrutura metálica em aço não patinável (astm a36/a570) coberta com chapas de policarbonato alveolar e=6mm, tudo com as devidas calhas de chapa galvanizada n.26, corte 0,50 m e condutores de PVC de 4" (100mm).

ESQUADRIAS DE METÁLICAS :

As portas, portõese os vitrosserão metálicos iguais aos existentes nas medidas de acordo com o projeto arquitetônico e fechados com telas de proteção de arame galvanizado ou naylon.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS E METAIS :

As instalações hidráulicas, esgotos, aparelhos e metais deverão ser executados com material de primeira qualidade e dentro das normas técnicas vigentes e ligadas nas suas devidas redes as salas de aula serão dotadas de caixa sifonadas para escoamento das águas de lavagem das mesmas.

As bacias em geral e o lavatóriosacessível e acessórios em geral serão de louça na cor branca, os lavatórios dos demais sanitários serão com tampo de granito polido e =2cm e 60 cm de largura dotados de cuia de louça de embutir oval, os tampos complementares da cozinha serão de aço inox na chapa 20 e os tanques de lavagem de verdura e legumes também serão de aço inox.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS :

As instalações e equipamentos elétricos deverão ser executados com material de primeira qualidade e dentro das normas técnicas vigentes e ligadas nas suas devidas redes.

As luminárias serão do tipo calha para lâmpadas fluorescentes (2x32w) completas.

REVESTIMENTOS :

As paredes internas e externas serão chapiscadas traço 1:3 (cimento e areia grossa) e em seguida embocadas traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina), as paredes internas de wcs receberão azulejos de 20x20cm até a altura de 3,10 metros,tudo assentados e rejuntados com argamassa industrializadas.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

PISOS :

Deverá ser feito o nivelamento do piso com argamassa de regularização 1:3 com impermeabilizante e=2,50 cm e assentamento de piso cerâmico antiderrapante PEI 5, assentados e rejuntados com argamassa industrializada, com os devidos rodapés.

PINTURA :

As paredes novas e receberão duas demãos de selador, as externas e internas dos patios duas demãos de tinta látex, as internas duas demãos de esmalte ou epóxi, enquanto que as esquadrias de ferro e a estrutura metálicas duas demãos de tinta esmalte sintética, nas cores indicadas pela Prefeitura.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os vidros dos sanitários serão do tipo fantasia os demais lisos de 4 mm.

O abrigo de gás será executado de acordo com o catálogo de componentes do FDE.

As grelhas existentes serão fechadas com chapa de inox perfuradas.

A obra deverá ser entregue limpa com o recolhimento do entulho e em condições de uso.

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO

Prefeito Municipal

Gilberto Augusto Motta

Engenheiro Civil Gestor e Responsável Técnico

Crea0600936599