



Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. 45.126.851/0001-13

Local: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ITAJOBÍ-SP
Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

RELAÇÃO DE RUAS E BAIROS		
RUA / AVENIDA	ENTRE AS RUAS	BAIRRO
1 RUA GOIÁS	RUA DA PAZ A RUA DA SAUDADE	ESPLANADA
2 RUA GOIÁS	RUA DA SAUDADE A AVENIDA CATANDUVA	ESPLANADA
3 AVENIDA JARDIM	RUA EXPEDICIONÁRIOS A RUA JOSÉ BELARMINO	JD. FERREIRA
4 RUA FLORIANO PEIXOTO	RUA LAURO SODRÉ A RUA DOS EXPEDICIONÁRIO	CENTRO
5 RUA MAURICIO CIVATTI	RUA CUSTÓDIO RIBEIRO A RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS	PQ.DO COLÉGIO
6 RUA MAURICIO CIVATTI	RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS A RUA LAURO SODRÉ	PQ.DO COLÉGIO
7 RUA JOSÉ BELARMINO	RUA MAURICIO CIVATTI A RUA 13 DE MAIO	PQ.DO COLÉGIO
8 RUA JOSÉ ROSSI	RUA MAURICIO CIVATTI A RUA 13 DE MAIO	PQ.DO COLÉGIO

Gilberto Augusto Motta
Eng. Civil - CREA 0600936599

Lairto Luiz Piovesana Filho
Prefeito Municipal- RG. 15.624.886-4



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

RELAÇÃO DE RUAS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Local : DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ITAJOBI-SP

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

TABELA CPOS 176 - L.S. 98,38% - DESONERADO - BDI = 20,00% - Data Base: 01/07/2019

1,00

	RUA / AVENIDA	ENTRE AS RUAS	BAIRRO	Comprim.	Largura	Curvat. M²	ÁREA	Valor (R\$)
				(M)	(M)		(M²)	
1	RUA GOIÁS	RUA DA PAZ A RUA DA SAUDADE	ESPLANADA	68,00	7,40		503,20	21.466,40
2	RUA GOIÁS	RUA DA SAUDADE A AVENIDA CATANDUVA	ESPLANADA	280,00	7,45		2.086,00	88.988,28
3	AVENIDA JARDIM	RUA EXPEDICIONÁRIOS A RUA JOSÉ BELARMINO	JD. FERREIRA	219,00	9,60		2.102,40	89.687,90
4	RUA FLORIANO PEIXOTO	RUA LAURO SODRÉ A RUA DOS EXPEDICIONÁRIO	CENTRO	89,00	6,50		578,50	24.678,68
5	RUA MAURICIO CIVATTI	RUA CUSTÓDIO RIBEIRO A RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS	PQ.DO COLÉGIO	436,60	7,20		3.143,52	134.101,84
6	RUA MAURICIO CIVATTI	RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS A RUA LAURO SODRÉ	PQ.DO COLÉGIO	94,60	6,85		648,01	27.643,96
7	RUA JOSÉ BELARMINO	RUA MAURICIO CIVATTI A RUA 13 DE MAIO	PQ.DO COLÉGIO	56,50	7,05		398,33	16.992,45
8	RUA JOSÉ ROSSI	RUA MAURICIO CIVATTI A RUA 13 DE MAIO	PQ.DO COLÉGIO	57,40	7,00		401,80	17.140,70
TOTAIS GERAIS				1.301,10		0,00	9.861,76	R\$ 420.700,20

ART n°. 28027230190879972

42,65976976

Gilberto Augusto Motta
Eng. Civil - CREA 0600936599

Lairto Luiz Piovesana Filho
Prefeito Municipal- RG. 15.624.886-4



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

PROP. : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL : DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ITAJOBÍ-SP

TABELA CPOS 176 - L.S. 98,38% - DESONERADO - BDI = 20,00% - Data Base: 01/07/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.08.002	placa de identificação para a obra	m ²	6,00	471,26	2.827,56
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	9.861,76	0,65	6.410,14
54.03.230	imprimação betuminosa ligante	m ²	9.861,76	6,35	62.622,14
54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m ³	49,31	1.005,37	49.573,56
54.03.210	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ	m ³	295,85	1.011,54	299.266,79
TOTAL GERAL					420.700,20

ART n°. 28027230190879972

42,659769757284600

Obs.: O REGIME SERÁ DE EMPREITADA GLOBAL

REPASSE
CONTRA PARTIDA

400.000,00	95,08%
20.700,20	4,92%

Gilberto Augusto Motta
Eng. Civil - CREA 0600936599

Lairto Luiz Piovesana Filho
Prefeito Municipal- RG. 15.624.886-4



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL : DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ITAJOBÍ-SP

TABELA CPOS 176 - L.S. 98,38% - DESONERADO - BDI = 20,00% - Data Base: 01/07/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.
54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	área de recapeamento
54.03.230	imprimação betuminosa ligante	m ²	área de recapeamento
54.03.200	concreto betuminoso usinado à quente - binder	m ³	área de recapeamento * espessura (0,50cm)
54.03.210	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado à quente	m ³	área de recapeamento * espessura (3,00cm)

Art. Nº.28027230190879972

Gilberto Augusto Motta
Eng. Civil - CREA 0600936599

Lairto Luiz Piovesana Filho
Prefeito Municipal - RG. 15.624.886-4