



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068929-75	Nº SICONV 895234 / 2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA	MUNICÍPIO / UF ITAJOBI SP	BDI 1 29,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI SP									499.530,36	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					-	480.313,50	
1.1.			CAPA ASFÁLTICA					-	480.313,50	
1.1.1.	Composição	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	404,87	BDI 1	525,64	3.153,84	RA
1.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.825,67	1,85	BDI 1	2,40	28.381,60	RA
1.1.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	20.906,61	0,92	BDI 1	1,19	24.878,87	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	354,76	915,95	BDI 1	1.189,18	421.873,50	RA
1.1.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	354,76	4,40	BDI 1	5,71	2.025,69	RA
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL					-	19.216,86	
2.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.491,59	
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	76,14	15,09	BDI 1	19,59	1.491,59	RA
2.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	17.725,27	
2.2.1.	SICRO	5213447	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI	UND	9,00	553,21	BDI 1	718,23	6.464,07	RA
2.2.2.	SICRO	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (Nomes de Rua)	M2	4,07	313,28	BDI 1	406,73	1.655,41	RA
2.2.3.	SICRO	5213858	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m	UND	27,00	274,03	BDI 1	355,77	9.605,79	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAJOBI SP
Local

Responsável Técnico
Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068929-75	Nº SICONV 895234 / 2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA	MUNICÍPIO / UF ITAJOBÍ SP	BDI 1 29,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ SP									499.530,36

quarta-feira, 14 de abril de 2021

Data

CREA/CAU: A49806-8

ART/RRT: 09668020

RECURSO
←