



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068479-18	Nº SICONV 893680 / 2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ITAJOBÍ SP	BDI 1 29,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									275.326,94	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					-	262.208,78	
1.1.			CAPA ASFÁLTICA					-	262.208,78	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA	M2	6,00	330,00	BDI 1	428,44	2.570,64	RA
1.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.462,06	1,85	BDI 1	2,40	15.508,94	RA
1.1.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.424,17	0,92	BDI 1	1,19	13.594,76	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	193,86	915,95	BDI 1	1.189,18	230.534,44	RA
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL					-	13.118,16	
2.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	853,35	
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	43,56	15,09	BDI 1	19,59	853,35	RA
2.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	12.264,81	
2.2.1.	SICRO	5213447	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI	UND	6,00	553,21	BDI 1	718,23	4.309,38	RA
2.2.2.	SICRO	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (Nomes de Rua)	M2	2,94	313,28	BDI 1	406,73	1.195,80	RA
2.2.3.	SICRO	5213570	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m	UND	19,00	274,03	BDI 1	355,77	6.759,63	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAJOBÍ SP

Local

quarta-feira, 14 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA

CREA/CAU: A49806-8

ART/RRT: 09667989