



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

<b>OBRA:</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>			
<b>LOCAL:</b>		<b>TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL IJO - 347 - CONTINUAÇÃO DA AV. PEDRO RONCHI - ITAJOBÍ SP</b>			
<b>FONTE:</b>		<b>CDHU 180 - 03/11/20 - C/DESONERAÇÃO - BDI 5,00%</b>			
<b>ITEM</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>			
54.01.400	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transpor	m <sup>2</sup>	1.981,98	R\$ 14,27
07.01.020	CDHU	Escavação e carga de terra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , distância até o 5º km (base)	m <sup>3</sup>	237,84	R\$ 9,70
05.10.022	CDHU	Transporte de solo até o 5º Km	m <sup>3</sup>	237,84	R\$ 7,86
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada e=15cm	m <sup>3</sup>	198,20	R\$ 148,97
54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	1.981,98	R\$ 9,77
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1.981,98	R\$ 4,55
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - espessura = 4,00 cm aplicado	m <sup>3</sup>	69,37	R\$ 1.063,81
		<b>TOTAL DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL IJO - 347</b>			

<b>OBRA:</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS</b>			
<b>LOCAL:</b>		<b>CONTINUAÇÃO DA RUA BANDEIRANTES - DISTRITO DE NOVA CARDOSO</b>			
<b>FONTE:</b>		<b>CDHU 180 - 03/11/20 - C/DESONERAÇÃO - BDI 5,00%</b>			
<b>ITEM</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>			
54.01.400	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transpor	m <sup>2</sup>	695,00	R\$ 14,27
07.01.020	CDHU	Escavação e carga de terra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , distância até o 5º km (base)	m <sup>3</sup>	83,40	R\$ 9,70
05.10.022	CDHU	Transporte de solo até o 5º Km	m <sup>3</sup>	83,40	R\$ 7,86
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada e=15cm	m <sup>3</sup>	69,50	R\$ 148,97
54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	625,00	R\$ 9,77
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	625,00	R\$ 4,55
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - espessura = 4,00 cm aplicado	m <sup>3</sup>	21,88	R\$ 1.063,81
<b>2.0</b>		<b>GUIAS E SARJETAS</b>			
54.06.150	CDHU	Execução de perfil extrudado no local Perfil 45	m <sup>3</sup>	11,00	R\$ 1.027,18
		<b>TOTAL DA CONTINUAÇÃO DA RUA BANDEIRANTES - DISTRITO DE NOVA CARDOSO</b>			

<b>OBRA:</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS</b>			
<b>LOCAL:</b>		<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO X RUA DAS PALMEIRAS - DISTRITO DE NOVA CARDOSO</b>			
<b>FONTE:</b>		<b>CDHU 180 - 03/11/20 - C/DESONERAÇÃO - BDI 5,00%</b>			
<b>ITEM</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>			
54.01.400	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transpor	m <sup>2</sup>	1.072,00	R\$ 14,27
07.01.020	CDHU	Escavação e carga de terra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , distância até o 5º km (base)	m <sup>3</sup>	128,54	R\$ 9,70
05.10.022	CDHU	Transporte de solo até o 5º Km	m <sup>3</sup>	128,54	R\$ 7,86
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada e=15cm	m <sup>3</sup>	107,20	R\$ 148,97
54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	944,00	R\$ 9,77
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	944,00	R\$ 4,55
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - espessura = 4,00 cm aplicado	m <sup>3</sup>	33,04	R\$ 1.063,81
<b>2.0</b>		<b>GUIAS E SARJETAS</b>			
54.06.150	CDHU	Execução de perfil extrudado no local Perfil 45	m <sup>3</sup>	17,60	R\$ 1.027,18
		<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO X RUA DAS PALMEIRAS - DISTRITO DE NOVA CARDOSO</b>			
		<b>TOTAL GLOBAL</b>			

**SIDIOMAR UJAQUE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Gilberto Augusto Motta**  
**Engº. Civil - Crea 0600936599**

<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>
<b>R\$ 164.163,62</b>
R\$ 28.282,85
R\$ 2.307,05
R\$ 1.869,42
R\$ 29.525,85
R\$ 19.363,94
R\$ 9.018,01
R\$ 73.796,50
<b>R\$ 164.163,62</b>

<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>
<b>R\$ 53.961,73</b>
R\$ 9.917,65
R\$ 808,98
R\$ 655,52
R\$ 10.353,42
R\$ 6.106,25
R\$ 2.843,75
R\$ 23.276,16
<b>R\$ 11.298,98</b>
R\$ 11.298,98
<b>R\$ 65.260,71</b>

