



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE USF NO DISTRITO DE NOVA CARDOSO

LOCAL: RUA JUVENCIO SANTANA - S/N – DISTRITO DE NOVA CARDOSO – ITAJOBI - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

Será executada a retirada de elementos construtivos conforme planilha orçamentária e limpeza do terreno na área do projeto para o início das obras, bem como a implantação de placa de identificação de obra.

INFRA-ESTRUTURA

Vigas baldrame de concreto armado, nas medidas 20 x 40 cm com ferragem 10mm para as barras e 5mm para os estribos, especificadas de acordo com o projeto e planilha orçamentária, apoiadas sobre brocas de concreto armado com profundidade de 3,00 metros, em valas devidamente compactadas e com lastro de pedra britada, a contar do perfil natural do terreno. Após, assentar alvenaria de embasamento para depois aplicar impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânico.

SUPRA-ESTRUTURA

Colunas devidamente armadas com ferragem 10mm para as barras e 5mm para os estribos, preenchidas em concreto utilizando as formas de madeira sempre buscando a compactação do concreto para evitar as “bicheiras” nas colunas.

ALVENARIA DE VEDAÇÕES

Em alvenaria de blocos cerâmicos assentes com argamassa de cal e areia no traço 1:4, nas espessuras e altura indicadas no projeto, com vergas e contravergas em todas as esquadrias.

COBERTURA

Será executada em estrutura de madeira e metálica conforme projeto, coberta com telhas do tipo cerâmica e metálica, com inclinação de 30%, prevendo calhas, rufos e condutores.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E VIDRO

Janelas de vidro tipo blindex em todos os ambientes, portas de madeira em todos os ambientes exceto porta de entrada.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

VIGAS APARENTES DA FACHADA

Colunas devidamente armadas com ferragem 10mm para as barras e 5mm para os estribos, preenchidas em concreto utilizando as formas de madeira sempre buscando a compactação do concreto para evitar as “bicheiras” nas colunas e viga.

REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES

Chapisco no traço 1:3 com cimento de boa qualidade. Emboço desempenado com espuma de poliéster com cimento de boa qualidade. Azulejo em todas as paredes dos banheiros e copa, com altura até o teto.

PISOS

Será executado lastro de concreto nos ambientes internos, após, será assentado piso em placa cerâmica com rejunte de boa qualidade de acordo com planilha orçamentária.

PINTURA

Será aplicada massa corrida à base de PVA em todos os ambientes internos e após, tinta látex nas paredes internas e externas e nos muros, tinta verniz em todas as esquadrias em madeira.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DE ESGOTOS E ELÉTRICAS

Serão executadas de conformidade com as Normas Técnicas vigentes, tendo em vista as exigências particulares da Prefeitura e Cia Concessionária.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Executar a concretagem da garagem e calçadas externas em concreto de espessura de 10 cm. Recolocar as esquadrias metálicas (toldo) e executar a limpeza da obra de maneira satisfatória.

Itajobi, 15 de setembro de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

WANDERSON FREITAS DE SARRO
Engenheiro Civil
CREA N° 5069650745